



Of cio n  2905.01/2023

Trairi, 29 de maio de 2023.

Ao Senhor

**Daniel Bruno da Silva Ara jo**

EMPRESA: DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZA O VI RIA LTDA -ME  
Av. Seis, N 05, Nova Caxias, Caxias-MA.

Assunto: Ades o a ATA DE REGISTRO DE PRE OS N.  2023.02.10.01, oriunda do Preg o Presencial N  2023.02.10.01PP - SRP, PROCESSO 2023.02.10.01PP - SRP.

Senhor Fornecedor,

Cumprimentado cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar-lhe Anu ncia para aderir expressamente na qualidade de  rg o Interessado a ata de Registro de Pre os N.  20222538 e seus anexos, que tem por objeto o REGISTRO DE PRE OS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVI OS PARA A VIABILIZA O VI RIA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA. Firmada entre esta empresa e o munic pio de Trairi, encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos solicitados.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe os documentos atualizados da empresa e proposta de pre o conforme quantitativos e valores em anexo:

Certos de vossa compreens o e atendimento reiteramos protestos de real estima e apre o!

Atenciosamente,

  
DOUGLISVAL DE LIMA  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR NSITO




**ANEXO**

ITEM	DESCRI�O	UND	QUANT
<b>LOTE �NICO</b>			
01	FORNECIMENTO E IMPLANTA�O DE GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COM PRETO FUSCO, INTEGRADO COM 3 BOLACHAS DE LED'S NAS CORES; VERMELHA, AMARELA E VERDE, DE 200MM, COM ALIMENTA�O DAS BOLACHAS DE LED'S DE 220V/OU 12V.	UND	10
02	FORNECIMENTO E IMPLANTA�O DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR PRETO FUSCO, COM FOCO DE LED EM FORMATO DE PICTOGRAMA DE BONECO PARADO NA COR VERMELHA DE 200MM, E PICTOGRAMA DE BONECO NA COR VERDE.	UND	15
03	FORNECIMENTO E IMPLANTA�O DE CONTROLADOR SEMAF�RICO PROGRAM�VEL, MICROPROCESSADO, PARA SEM�FOROS VEICULARES MAIS UMA FASE PARA PEDESTRES. PROGRAM�VEL DIRETAMENTE NA PLACA VIA QUATRO BOT�ES E UM DISPLAY LCD DE DUAS LINHAS COM BACKLIGHT P/ VIS�O NOTURNA. BACKLIGHT LIGA AUTOMATICAMENTE AO PRESSIONAR QUALQUER BOT�O E DESLIGA AP�S 20 SEG DE INATIVIDADE. LEDS VERDE AMARELO E VERMELHO PARA MONITORAMENTO, EM TODAS AS FASES. PROGRAMA�O DE AT� 6 PLANOS AO LONGO DA SEMANA AL�M DO PLANO PRINCIPAL E SERVI�O (AMARELO PISCANTE). TOTAL DE AT� 8 PLANOS. REL�GIO INTERNO COM CALEND�RIO, DE ALTA PRECIS�O, PARA ATUA�O PRECISA DOS PLANOS NOS DIAS E HOR�RIOS PROGRAMADOS. MEM�RIA N�O VOL�TIL, N�O PERDE OS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. A PLACA CONTROLADORA ATUA (CONTROLANDO O TR�FEGO) MESMO ENQUANTO EST� SENDO PROGRAMADA. SELE�O DE VOLTAGEM DE TRABALHO (110/220VAC) ATRAV�S DE JUMPER.	UND	5
04	FORNECIMENTO E IMPLANTA�O DE PLACA CPU PRINCIPAL, PARA CONTROLADOR SEMAF�RICO, COMPAT�VEL COM MODELO DE CONTROLADOR DF01 DA MARCA DFRAN, EXISTENTE NA CIDADE.	UND	11



05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO.	UND	10
06	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FONTE CHAVEADA DE 12V, 10 A. PARA CONTROLADOR SEMAFORICO.	UND	10
07	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO PP 4 X 1,5.	M	750
08	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA 114 MM X 6000 MM, GALVANIZADA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4 ½" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA.	UND	10
09	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES, DE 3 POLEGADAS, PARA SUSTENTAÇÃO DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE.	UND	15
10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO 101 MM X 4.70 0MM GALVANIZADO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIÂMETRO EXTERNO 4" X 4.700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE LIMPEZA.	UND	10
11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED'S DE 200MM, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM NO MÍNIMO DE 100 LED'S NO FOCO DE 7.000MCD DE INTENSIDADE CADA LED, (A COR SERÁ DEFINIDA NO ATO DO PEDIDO).	UND	40
12	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFECCIONADAS EM ADESIVO REFLETIVO, FABRICADA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO. A PLACA DEVE MEDIR 0,50 X 0,50 (O MODELO SERA DEFINIDO NO ATO DO PEDIDO).	UND	125
13	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 3 METROS DE ALTURA, E 2" POLEGADAS PARA SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	UND	125
14	PINTURA MANUAL DE FAIXAS RETRO REFLEXIVAS DE FAIXAS DE RETENÇÃO E DE PEDESTRE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL GERAL.	M <sup>2</sup>	1.950
15	TACHÃO BIDIRECIONAIS AMARELO, REFLETIVO COM INSTALAÇÃO.	UND	750

  
DOUGLISVAL DE LIMA  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO